



KERAJAAN MALAYSIA

MAJLIS SUKAN NEGARA

DOKUMEN SEBUT HARGA

**KERJA-KERJA PEMBINAAN BUMBUNG TAMBAHAN
SURAU AL-FAIZIN MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA
SECARA REKABENTUK DAN BINA (DESIGN AND BUILD)
UNTUK MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA**

NO. SEBUT HARGA :



**KETUA PENGARAH
MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA
KOMPLEKS SUKAN NEGARA
BUKIT JALIL, SRI PETALING
57000 KUALA LUMPUR**

SENARAI KUANTITI

RINGKASAN SEBUTHARGA

BIL	SPESIFIKASI KERJA	JUMLAH	
		RM	SEN
1.	KERJA-KERJA PEMBINAAN BUMBUNG TAMBAHAN SURAU AL-FAIZIN MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA SECARA REKABENTUK DAN BINA (DESIGN AND BUILD) UNTUK MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA		
	1. Kerja-Kerja Awalan		
	2. Membekal Dan Memasang Struktur Bumbung Tambahan		
	3. Membekal Dan Memasang Sistem Pengudaraan & Pencahayaan		
	4. Membekal Dan Memasang Jubin Lantai Serta Garisan Saf		
	5. Membekal Dan Memasang Sistem Saliran & Aksesori		
	6. Menaiktaraf Ruang Solat Utama		
	7. Pengujian Dan Penyerahan		
	JUMLAH		
Ringgit Malaysia :			

Tandatangan Penyebutharga

Nama Penyebutharga

No. K/P Penyebutharga

Jawatan

Cop Syarikat

Alamat: _____

Telephone :
 Facsimile :
 E-Mail :
 Tarikh :

Tandatangan Saksi

Nama Saksi

No. K/P Saksi

Jawatan

Alamat: _____

Telephone :
 Facsimile :
 E-Mail :
 Tarikh :

PERHATIAN :

Sebarang pertanyaan boleh dimajukan kepada ;

ZUWAIRI MOHAMAD
(Bahagian Fasiliti Sukan)
Tel : 03-89929600/89929999
Fax : 03-90583380

Nota :

1. Kontraktor dinasihatkan melihat sendiri tapak cadangan untuk mengetahui selok-belok kerja.
2. Harga tawaran sah selama 3 bulan dari tarikh tutup panggilan sebutharga dibuat.
3. Bersama-sama ini juga sila lampirkan profile syarikat untuk rujukan.
4. Majlis tidak terikat dengan mana-mana sebutharga yang terendah.

.....
(Tandatangan Kontraktor)

Nama	:	_____
Cop/Alamat	:	_____

No. Tel.	:	_____
No. Fax.	:	_____

**CADANGAN PEMBINAAN BUMBUNG TAMBAHAN SURAU AL-FAIZIN MAJLIS
SUKAN NEGARA MALAYSIA SECARA REBENTUK DAN BINA (DESIGN &
BUILD) UNTUK MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM) / KUANTITI	JUMLAH (RM)
1.	<u>KERJA-KERJA AWALAN</u>				
i.	Kerja-kerja permulaan (<i>Preliminaries</i>) mengikut spesifikasi am, spesifikasi tambahan termasuk Insurans Tanggungan Awam, Insurans Kerja, Insurans Pampasan Kerja dengan membayar premium atau nombor pendaftaran PERKESO bagi semua pekerja.	Pukal	Pukal		
ii.	Menyediakan pekerja, jentera seperti kren, peralatan keselamatan dan kebersihan semasa kerja-kerja sedang dijalankan seperti tali-tali halangan, kon, tanda amaran dan tali merah-putih sehingga kerja-kerja disiapkan mengikut arahan Pegawai Penguasa.	Pukal	Pukal		
iii.	Menyediakan laporan foto kemajuan kerja (sebelum, semasa dan selepas) sebanyak dua (2) set berwarna pada setiap tuntutan bayaran (Hard copy & soft copy – dalam thumb drive).	Pukal	Pukal		
iv.	Mengadakan dan menyediakan tong sampah mudah alih menggunakan lori mengikut kesesuaian tapak bagi menampung kapasiti sampah agar kebersihan tapak adalah sentiasa terjamin. Sampah sarap ini perlu dibawa keluar daripada tapak bina yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan apabila penuh atau di atas arahan Pegawai Penguasa.	Pukal	Pukal		
v.	Pihak kontraktor mestilah memindahkan segala peralatan sedia ada ke kawasan yang sesuai dan memindahkan semula termasuk kemasan ke tempat yang diarahkan oleh pihak MSNM	Pukal	Pukal		
vi.	Melantik perunding bertauliah bagi tujuan penyediaan rekabentuk struktur, lukisan-lukisan pembinaan dan ' <i>Shop drawing</i> ' bagi cadangan rekabentuk kontraktor (<i>Contractor design portion</i>) serta mengemukakan sampel-sampel bahan untuk kelulusan sebelum pemasangan tapak serta mengemukakan 2 set salinan ' <i>Hardcopy</i> ' dan 1 salinan ' <i>Softcopy</i> ' lukisan ' <i>As-built</i> ' untuk keseluruhan kerja sebagaimana diarahkan S.O.	Pukal	Pukal		
JUMLAH					

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM) / KUANTITI	JUMLAH (RM)
2.	<u>MEMBEKAL DAN MEMASANG STRUKTUR BUMBUNG TAMBAHAN</u>				
i.	Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung tambahan tepi kiri dengan ukuran (19.4 × 13.4m). Struktur: tiang konkrit, rangka kayu, genting tanah liat, siling terbuka.	Pukal	Pukal		
ii.	Kerja-kerja membekal dan memasang bumbung tambahan belakang dengan ukuran (25.0 × 6.5m). Struktur: tiang konkrit, rangka kayu, genting tanah liat, siling terbuka.	Pukal	Pukal		
3.	<u>MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM PENGUDARAAN & PENCAHAYAAN</u>				
i.	Membekal dan memasang kipas siling industri yang lengkap dengan aksesori dengan (anggaran 4–6 unit) mengikut keluasan ruang	Pukal	Pukal		
ii.	Membekal dan memasang Lampu LED putih sejuk di ruang tambahan.	Pukal	Pukal		
iii.	Menjalankan kerja-kerja Pendawaian elektrik baru lengkap dengan DB berasingan serta aksesori yang lain.	Pukal	Pukal		
iv.	Membekal dan memasang 'Plug point' (8 unit: 4 tepi, 4 belakang)	Unit	8		
v.	Membekal dan memasang Penghadang aluminium (sisi bawah bumbung ruang solat terbuka) serta kerja lain yang berkaitan.	Pukal	Pukal		
4.	<u>MEMBEKAL DAN MEMASANG JUBIN LANTAI SERTA GARISAN SAF</u>				
i.	Kerja-kerja memecah, membekal dan mengganti jubin lantai bahagian belakang dengan jubin baru dan pemasangan garisan saf warna kontra.	Pukal	Pukal		
ii.	Kerja-kerja menambah garisan saf di bahagian sisi kiri dengan (jubin kekal).	Pukal	Pukal		
iii.	Membekal dan memasang Jubin jenis tahan lasak dan 'Anti-slip.'	Pukal	Pukal		
JUMLAH					

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA (RM) / KUANTITI	JUMLAH (RM)
5.	<u>MEMBEKAL DAN MEMASANG SISTEM SALIRAN & AKSESORI</u>				
i.	Membekal dan memasang Gutter keluli tahan karat jenis (stainless steel) Downpipe PVC	Pukal	Pukal		
ii.	Membekal dan memasang Longkang bertutup (grating) sekeliling binaan	Pukal	Pukal		
iii.	Membekal dan memasang Rak kasut stainless steel 5' x 3' di tepi surau	Unit	3		
iv.	Membekal dan memasang Rak kasut stainless steel 5' x 3' di belakang surau.	Unit	4		
6.	<u>MENAIKTARAF RUANG SOLAT UTAMA</u>				
i.	Kerja-kerja menaiktaraf serta menukar karpet baru saiz 20m x 11m, tebal, bercorak saf, warna dipersetujui.	Pukal	Pukal		
7.	<u>PENGUJIAN DAN PENYERAHAN</u>				
i.	Menjalankan kerja-kerja pengujian dan pentauliahan (T&C;) bagi sistem elektrik dan saluran	Pukal	Pukal		
ii.	Kerja-kerja Dokumentasi: 'As-built drawings', manual penyelenggaraan asas	Pukal	Pukal		
iii.	Kerja-kerja pembersihan akhir tapak & serahan projek.	Pukal	Pukal		
JUMLAH KESELURUHAN					

Notis makluman :-

*Kadar Kuantiti Yang Dinyatakan Dalam Sebutharga Ini **HANYALAH ANGGARAN UKURAN KUANTITI SEMENTARA**. Pihak Penyebutharga Dinasihatkan Membuat Ukuran Sendiri Di Tapak*